





PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE
POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WOD - KAN



- instalacji wody zimnej
instalacja CWU
instalacja skroplin z klimatyzacji
- Rury PE-RT /AI/ PE-HD
dz 16 - 16 x 2,0 dz 32 - 32 x 3,0
dz 20 - 20 x 2,0 dz 40 - 40 x 3,5
dz 25 - 25 x 2,5
- K01 Pion kanalizacji sanitarnej
W1 Pion wodociagowy

UWAGI INST. WODOCIAGOWA

- Zasilenie instalacji wykonać przez włączenie doistn. rur zasilających z PP
- Instalację wodociagową wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD dn 16-40 łączonych w systemie zaprasowywanym.
- Przewody zaizolować cieplnie otulinami termooizolacyjnymi grubość izolacji wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami.
- Pod odejściami z poziomów oraz przy odejściach od pionów (w szachtach) zamontować zawory odcinające o średnicy odpowiadającej średnicy rurociągu;
- Pod przyborami zamontować zawory kątowe odcinające.
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umożliwiających wzdlużne przemieszczanie się przewodu w tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu.
- Instalację wodociagową z zastosowaniem przewodów metalowych a także armaturę metalową należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi.

UWAGI INST. KANALIZACJI

- Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.
- Zlewozmywaki umieścić na wys. 0,8-0,9m nad podłogą, licząc od górnej krawędzi przyboru.
- Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypełnić sylikonem sanitarnym antygrzybowym.
- Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
- Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.
- Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
- Piony prowadzić w brzdach lub obudować płytą GKO
- Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem napowietrzającym, montowanym w pozycji pionowej, zawory wyprowadzić pod strop kondygnacji
- Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych niskosumowych.

INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NOWEJ DĘBIE ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba		Nr.umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		Faza PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
ADRES	dz. nr ewid. 246/22, obręb .0003 Nowa Dęba		Skala: 1 : 100
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WOD - KAN		Nr rys S03
AUTORY OPRACOWANIA	Uprawnienia	Podpis	Data: lipiec 2020
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10	
Sprawdził:			