


PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY


PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE
POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE



RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	179,96	179,96	179,96	179,96
RZĘDNA DNA KANAŁU	175,20	178,09	178,16	172,65
ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU	4,76	1,87	1,80	1,62
DŁUGOŚCI I SPADKI	i=2,0%		4,00	47,00
ŚREDNICE I MATERIAŁ	RURA PVC LITA SN8 dn 160x4,7 mm		RURA PVC LITA SN8 dn 160x4,7 mm	
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,00	8,00	
OZNACZENIA	SZ			

UWAGI INST. KANALIZACJI

- Instalację kanalizacji wykończ z rur niskoszumowych z prowadzeniem w bruzdach ściennych oraz w zabudowach z płyty G-K
- Poziom kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką na podsypce piaskowej.
- Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GKO
- Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.
- Zlewozmywaki umieścić na wys. 0,8-0,9m nad podłogą, licząc od górnej krawędzi przyboru.
- Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypełnić silikonem sanitarnym antygrzybowym.
- Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
- Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.
- Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
- Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem napowietrzającym, montowanym w pozycji pionowej, zawory wyprowadzić pod strop kondygnacji



INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NOWEJ DĘBIE ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba			Nr.umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE			Faza PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
ADRES	dz. nr ewid. 246/22, obręb .0003 Nowa Dęba			Skala: 1 : 100
.NAZWA 'RYSUNKU	ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ			Nr rys S04
AUTORY	OPRACOWANIA	Uprawnienia	Podpis	Data: lipiec 2020
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10		
Sprawił:				