



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE
POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE
RZUT PARTERU - KANALIZACJA PODPOSADZKOWA



- OZNACZENIA
- instalacja kanalizacja sanitarne
 - - - instalacja skroplin z klimatyzacji
 - (K01) Pion kanalizacji sanitarnej



UWAGI INST. KANALIZACJI

1. Umywalki umieszczać na wys. 0,75-0,80 m nad podłog, licząc od górnej krawędzi przyboru.
2. Zlewozmywaki umieścić na wys. 0,8-0,9m nad podłogą, licząc od górnej krawędzi przyboru.
3. Styk ceramiki sanit. (brodziki, umywalki, itp) wypełnić silikonem sanitarnym antygrzybowym.
4. Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
5. Syfony powinny być montowane tak by była możliwość ich czyszczenia.
6. Przestrzeń pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
7. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GKO
8. Piony nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworem napowietrzającym, montowanym w pozycji pionowej, zawory wyprowadzić pod strop kondygnacji
9. Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych niskosumowych.

INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NOWEJ DĘBIE ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba	Nr.umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	Faza PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
ADRES NAZWA RYSUNKU	dz. nr ewid. 246/22, obręb .0003 Nowa Dęba RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ	Skala: 1 : 100
AUTORY OPRACOWANIA	Uprawnienia Podpis	Nr rys S01
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	Data: lipec 2020
Sprawdził:		