


RZUT PARTERU
skala 1:100



LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE:

- BEZ INGERENCJI PROJEKTOWEJ

WYBURZENIA:

- ŚCIANY I ELEMENTY DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

- Ściany projektowane szkieletowe gr. 12,5 cm, na szkieletcie stalowym 100mm licowane płytami gips-karton gr. 12,5 mm (w wc wodoodporne), wypełnione wełną skalną gr. 8 cm
- otwory do zamurowania, wypełnienia w ist. ścianach wypełnić bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cem-wap, grubość wypełnień dostosować do grubości istniejących ścian
- Ściany projektowane szkieletowe gr. 14 cm 12,5 cm, na szkieletcie stalowym 100mm licowane płytami gips-karton gr. 12,5 mm +jednostronnie płyta OSB gr. 15mm od strony szkoły, wypełnione wełną skalną gr. 8 cm

Inwestor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II 4; 39-460 Nowa Dęba				
Jednostka Projektowa: A&R Usługi Projektowe Anna Smaron ul. W. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: 695 100 773				
Objekt: Przebudowa i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie. działka nr ew. 246/2, obręb ewid. .0003 Nowa Dęba				
Treść rysunku: RZUT PARTERU			Stadium projektu: Budowlany Branża: TECHNOLOGIA	
	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:	Nr projektu:
Projektant:	mgr inż. Robert SMARON spec. konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna	PDK/0126/ZO0A/13 PDK/0172/PWOK/07		Data: 20.05.2020
As.Projektanta:				Skala: 1 : 100
				Rysunek Nr: T-01_03
Uwaga Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Roberta SMARONIA.				